

Handoff CEL/TI/Martinexsa - Información requerida para Fase 0

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

Uso del documento
Este checklist debe funcionar como instrumento de reunión. Los ítems son condiciones habilitantes para ejecutar Fase 0, no entregables de la Consultora. Cada pendiente debe quedar asignado, fechado o aceptado como waiver por CEL.

1. Principio operativo

La Consultora puede preparar scripts, diseño, documentación y coordinación desde la orden de inicio; sin embargo, la ejecución técnica plena y certificación de Fase 0 dependen de que CEL/proveedor entregue un entorno instalado, accesible, documentado y verificable. Los bloqueos asociados a infraestructura, red, soporte, licenciamiento, permisos o accesos deben registrarse como dependencias del Contratante/proveedor.

2. Información requerida INF-01 a INF-24

ID	Tema	Confirmación requerida	Owner esperado	Evidencia mínima
INF-01	Inventario final	Inventario de equipos, seriales, GPUs, licencias, garantías y asset tags entregados.	CEL / Martinexsa	Inventario firmado o correo formal con anexos.
INF-02	Entrega física	Ubicación/rack, energía, cooling, cableado, ópticos/DAC y estado de instalación.	CEL / Martinexsa	Acta de instalación, fotos/plano si aplica, rack elevation.
INF-03	GPU efectiva	Modelo de GPU realmente instalado, memoria, driver, CUDA/runtime, licenciamiento y prueba nvidia-smi.	CEL / Martinexsa / NVIDIA	Salida nvidia-smi, versión driver/CUDA, prueba PyTorch CUDA.
INF-04	Servidor IA	Hostname/IP, OS, usuarios, permisos, Docker, rutas NVMe y política de uso del R770 IA.	CEL/TI	Ficha técnica operativa y credenciales por canal seguro.
INF-05	Servidor virtualización	Si alojará Mage/BD/API o solo servicios institucionales; recursos, hypervisor y VMs.	CEL/TI	Mapa de VMs/hosts y recursos asignados.
INF-06	NAS/File Server	Shares SMB/NFS, rutas, cuotas, permisos, owner, retención y política de uso.	CEL/TI	Lista de shares/rutas y permisos.
INF-07	Red/VLAN/IP/DNS	Plan de IPs, DNS, VLAN IDs, puertos, ACLs, routing y conectividad entre hosts.	CEL/TI	Diagrama lógico y matriz de puertos.
INF-08	Firewall/egress	Allowlist para ECMWF/Copernicus/NASA/CHIRPS/Sentinel/OS M/Mapbox si aplica.	CEL/TI Seguridad	Reglas habilitadas o mecanismo alterno aprobado.
INF-09	Acceso remoto	VPN/bastion, MFA, cuentas, horarios, permisos, IP allowlist y procedimiento de emergencia.	CEL/TI Seguridad	Credenciales y guía de acceso.
INF-10	Host de Mage	Decisión final sobre host/VM, puertos, storage, usuarios, secrets, logs y respaldo de configuración.	CEL/TI + Consultora	Host confirmado y acceso funcional.
INF-11	PostgreSQL/PostGIS	Host, puerto, versión, credenciales, roles, storage, backups, permisos y seguridad.	CEL/TI DBA + Consultora	Endpoint y credenciales funcionales.
INF-12	MongoDB	Host, puerto, versión, credenciales, roles, storage, backups, permisos y seguridad.	CEL/TI DBA + Consultora	Endpoint y credenciales funcionales.
INF-13	Git/repositorio	Plataforma, permisos, ramas, política de commits, manejo de secrets y acceso CEL/Consultora.	CEL/TI + Consultora	Repositorio creado y probado.
INF-14	Fuentes internas CEL	Fuentes de datos, owners, esquemas, Excel/macros, unidades, timezones, periodicidad y acceso read-only.	CEL Core Team	Data registry y credenciales/rutas.
INF-15	Fuentes externas	Cuentas/API keys si aplican, rate limits y rutas de	Consultora + CEL/TI	Pruebas de descarga exitosas.

		descarga autorizadas.		
INF-16	SMTP/SMS	Canal, remitente, destinatarios, listas, plantillas, umbrales y protocolo de uso.	CEL/TI + Operación	SMTP/gateway habilitado o waiver.
INF-17	Backups/RPO/RTO	Herramienta, periodicidad, retención, owner, restauración y alcance de datos/configs del piloto.	CEL/TI	Política de backup/restore aprobada.
INF-18	Seguridad/secrets	Gestión de secretos, mínimo privilegio, bitácora, revocación y manejo de cuentas de servicio.	CEL/TI Seguridad	Matriz de accesos y procedimiento de revocación.
INF-19	Soporte proveedor	Contactos Martinexsa/Dell/NVIDIA, SLA, TechDirect/MyService360/TechCircle y flujo de tickets.	CEL / Martinexsa	Directorio de escalación y portales.
INF-20	Procedimiento de cambios	Cómo se solicitan, aprueban y ejecutan cambios de red, host, permisos o storage.	CEL/TI	Change request workflow.
INF-21	Dashboard/API hosting	Host final de API/dashboard, puertos, DNS, certificados, acceso de usuarios y despliegue.	CEL/TI + Consultora	Endpoint o host asignado.
INF-22	Roles y RACI	Responsables finales por infraestructura, red, DBA, seguridad, DevOps, datos, hidrología y soporte.	CEL	Matriz RACI operativa validada.
INF-23	Waivers/excepciones	Dependencias pendientes que CEL acepta como excepción sin imputar retrasos a la Consultora.	CEL + Consultora	Lista de excepciones firmada o por correo.
INF-24	Cierre Fase 0	Formato, firmantes y criterios de aceptación de la Certificación de Entorno Operacional.	CEL + Consultora	Acta/checklist de readiness aprobado.

3. Criterios de stop / go

Criterio	Go	Stop / waiver requerido
Acceso	VPN/bastion estable, usuarios válidos, permisos mínimos.	Acceso intermitente, credenciales incompletas o políticas no resueltas.
GPU	GPU visible y prueba de cómputo exitosa.	Driver/CUDA/licencia no funcional, GPU no instalada o acceso denegado.
Mage	Mage corre pipeline dummy con logs/retries/scheduler.	Sin host, permisos, red o configuración base.
DB/Storage	DBs y rutas disponibles con permisos y capacidad.	Sin rutas, permisos, storage o política de backup.
Red externa	Fuentes externas accesibles o mecanismo alterno aprobado.	Egress bloqueado sin alternativa.
RACI	Owners CEL/proveedor confirmados.	Sin responsable para infraestructura, red, seguridad, DBA o soporte.

4. Salida esperada de la reunión de handoff

- Listado de bloqueos con owner y fecha de resolución.
- Decisión formal de host para Mage, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, API y dashboard.
- Inventario final validado contra la oferta y contra lo físicamente entregado.
- Mecanismo de acceso remoto aprobado y probado.
- Matriz de puertos/firewall/egress aprobada.
- Formato de Acta de Readiness de Fase 0 acordado.